

Stavební připravenost pro montáž zábradlí



Povrchy stěn a podlah / Podmínky kotvení

Objednatel zajistí stavební připravenost pro montáž zábradlí:

- Zaměření pro dílenskou dokumentaci proběhne až budou povrchy stěn a podlah ve finální podobě. V případě, že toto není možné z časového důvodu, tak zhotovitel provede zaměření pro dílenskou dokumentaci od nedokončených stěn a podlah. V tomto případě dodavatel přesně určí zhotoviteli skladby konstrukcí, které si zhotovitel k zaměření dopočítá. Poté objednatel schválí zhotoviteli dílenskou dokumentaci. Zaměření pro výrobu skel proběhne až po montáži nosných komponentů (u skleněných zábradlí).
- Pod konstrukcí a před ní cca 2 m musí být srovnaná a vyklizená plocha.
- V době hrubé stavby musí být definitivně vyřešeny a připraveny vhodné podmínky pro kotvení.
- U zábradlí kotveného shora budou povrchy podlah ve finální úpravě. Dovolená maximální tolerance nerovnosti podlahy je ± 2 mm na dvou metrech.
- U zábradlí kotveného zboku budou povrchy stěn ve finální úpravě. Dovolená maximální tolerance nerovnosti stěny je ± 2 mm na dvou metrech.
- V případě, že podlahy a stěny budou nerovné, tak zábradlí bude tyto nerovnosti kopírovat.
- U sloupkového zábradlí: Z důvodu správného kotvení se sloupky nijak nepodkládají a nenastavují.
- U hliníkových samonosných profilů: V případě, že podlahy a stěny budou nerovné, tak se nosné hliníkové profily musí podložit a nastavit. Může vzniknout neestetická spára, na kterou nemůže být uplatněna reklamace.
- Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně zábradlí nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.).
- Během montáže zábradlí nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce.
- Přesahuje-li délka skla na zábradlí 1,5 m, bude tabule rozdělena na více částí.
- Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).
- Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků.
- Musí být zabezpečen volný přístup pro přesun hmot.
- Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební připravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracovní dny před výjezdem na montáž.



Objednatel zajistí stavební připravenost pro montáž zábradlí:

- Stavební konstrukce, do kterých se mechanicky kotví zábradlí musí být dostatečně dimenzována, aby unesla zátěž i za provozu. V případě, že stavební konstrukce jsou nedostatečné pro kotvení (nekvalitní nebo nedozrálé materiály, tenká tloušťka atd.), tak technik společnosti REXGLAS na nedostatky upozorní objednatele a ten zajistí nápravu stavebních konstrukcí, tak aby umožnily kotvení. Statický výpočet není v ceně díla.
- Při montáži zábradlí do SDK konstrukce je vyžadována v místě kotvení výdřeva.
- Zábradlí musí být dimenzována dle užitného zatížení. Exteriérové zábradlí navíc musí být dimenzována na zatížení větrem. Statický výpočet není v ceně díla.
- U exteriérových realizací v případě nepříznivého počasí jako je silný déšť, sníh, vítr a mráz se montáž odloží.
- Zaměření pro finální výrobu zábradlí proběhne až budou povrchy stěn a podlah ve finální podobě. Termín dodání je 4-6 týdnů od zaměření.
- Spoje nerezového zábradlí jsou na tupo bez zavaření. Není-li cena za zavaření spojů nerezového madla položkově uvedena rozpočtu, tak dílo tuto stavební úpravu neobsahuje.
- V případě, že objednatel přeruší práce zhotovitele (např. neumožní zhotoviteli přístup, nefunguje osvětlení, nefunguje elektrické připojení atd.), tak objednatel zaplatí zhotoviteli 500Kč bez DPH za hodinu stání za jednoho pracovníka.
- U spojů na tupo mohou vznikat nerovnosti v toleranci +/- 1 mm. Tyto nerovnosti nebudou brány jako vada a tudíž nejdou reklamovat.
- U montáže, kde je nezbytné vrtat objednatel vytyčí zhotoviteli dotčené inženýrské sítě a podlahové vytápění. V případě, že objednatel zhotovitele neupozorní a nevytyčí sítě či podlahové vytápění a zhotovitel je během montáže poškodí, tak zhotovitel za toto poškození nenese odpovědnost.
- Provizorní zábradlí zajistí objednatel. Není-li cena za provizorní dřevěné zábradlí položkově uvedena rozpočtu, tak dílo tuto stavební úpravu neobsahuje.
- Srovnání betonu pod hliníkovým nosným profilem (například broušením, frézováním, podmazáváním vysokopevnostní maltou) zajistí objednatel. Není-li cena za srovnání betonu pod hliníkovým nosným profilem položkově uvedena rozpočtu, tak dílo tuto stavební úpravu neobsahuje.

